KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : ETAP II Remont chodników na osiedlu SM75--lecia Nowogrodziec Bud. 8; 10; 12; 14.
ADRES INWESTYCJI : 79-730 Nowogrodziec ul. Asnyka.
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa im. "750-lecia"
ADRES INWESTORA : 59-730 Nowogrodziec ul. Asnyka nr 46.

DATA OPRACOWANIA : 14.04.2025r.

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen : II kwartał 2025r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	71,20 % R+S
Zysk [Z]	15,10 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23,00 % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
14.04.2025r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont chodników na osiedlu SM 750 lecia Nowogrodziec.						
1	**45233222-1**		**II Etap Chodnik ul. Asnyka 8; 10; 12; 14.**			
1 d.1	KNR-W 2-01 0201-08 0210-04		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 17 km	m^3		
			15,00*7,50*0,35	m^3	39,38	
					RAZEM	**39,38**
2 d.1	KNR-W 2-01 0227-02		Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III	m^3		
			39,38	m^3	39,38	
					RAZEM	**39,38**
3 d.1	KNR 2-31 0815-07		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2		
			18,00*2,30+27,60*1,30+66,50*2,30+12,80*1,20+6,50*2,00*2+5,30*2,00	m^2	282,19	
					RAZEM	**282,19**
4 d.1	KNR 2-31 0814-02		Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
			(32,50+8,40+6,00+15,00+5,20*2)*2	m	144,60	
					RAZEM	**144,60**
5 d.1	KNR 2-31 0802-05		Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m^2		
			282,19	m^2	282,19	
					RAZEM	**282,19**
6 d.1	KNR-W 4-01 0212-03 Rozbiórka podestu		Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m^3		
			3,00*2,00*4*0,15	m^3	3,60	
					RAZEM	**3,60**
7 d.1	KNR 2-31 0101-07		Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m^2		
			282,19	m^2	282,19	
					RAZEM	**282,19**
8 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 12 km	m^3		
			282,19*0,05+144,60*0,08*0,30+282,19*0,15+2,70+170,88*0,20	m^3	96,78	
					RAZEM	**96,78**
9 d.1	KNR 2-31 0114-07		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m^2		
			282,19	m^2	282,19	
					RAZEM	**282,19**
10 d.1	KNR 2-31 0401-02		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
			267,50	m	267,50	
					RAZEM	**267,50**
11 d.1	KNR 2-31 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m^3		
			267,50*0,15*0,25	m^3	10,03	
					RAZEM	**10,03**
12 d.1	KNR 2-31 0407-01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			267,50	m	267,50	
					RAZEM	**267,50**
13 d.1	KNR 0-11 0316-01 15% kostki kolorowej		Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m^2		
			282,19	m^2	282,19	
					RAZEM	**282,19**
14 d.1	KNR-W 4-01 0212-03 Rozbiórka schodów		Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m^3		
			6*0,35*2,00*0,25+6*0,35*1,50*0,25*2+6*0,35*2,00*0,25*3	m^3	5,78	
					RAZEM	**5,78**
15 d.1	KNR-W 4-01 1401-01 Mur oporowy		Rozbiórka ścian z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej	m^3		
			25,00*1,00*0,30	m^3	7,50	
					RAZEM	**7,50**

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 27548 Użytkownik: Krzysztof Struczyk

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR 2-31 0406-04		Obramowania jezdni lub chodników z płyt betonowych grubości 12 cm na podsypce piaskowej	m^2		
			25,00*1,20	m^2	30,00	
					RAZEM	**30,00**
17 d.1	KNR-W 2-02 0219-01		Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu	m^3		
			3*0,35*2,00*0,25	m^3	0,53	
					RAZEM	**0,53**
18 d.1	KNR 2-31 1406-02		Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
			3	szt.	3,00	
					RAZEM	**3,00**

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 27548 Użytkownik: Krzysztof Struczyk

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Remont chodników na osiedlu SM 750 lecia Nowogrodziec.						
1	**45233222-1**	**II Etap Chodnik ul. Asnyka 8; 10; 12; 14.**				
1 d.1	**KNR-W 2-01 0201-08 0210-04**	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 17 km	m3	39,38	0,00	0,00
2 d.1	**KNR-W 2-01 0227-02**	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III	m3	39,38	0,00	0,00
3 d.1	**KNR 2-31 0815-07**	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	282,19	0,00	0,00
4 d.1	**KNR 2-31 0814-02**	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	144,60	0,00	0,00
5 d.1	**KNR 2-31 0802-05**	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2	282,19	0,00	0,00
6 d.1	**KNR-W 4-01 0212-03 Rozbiórka podestu**	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3	3,60	0,00	0,00
7 d.1	**KNR 2-31 0101-07**	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m2	282,19	0,00	0,00
8 d.1	**KNR-W 4-01 0109-11 0109-12**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 12 km	m3	96,78	0,00	0,00
9 d.1	**KNR 2-31 0114-07**	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	282,19	0,00	0,00
10 d.1	**KNR 2-31 0401-02**	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	267,50	0,00	0,00
11 d.1	**KNR 2-31 0402-04**	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	10,03	0,00	0,00
12 d.1	**KNR 2-31 0407-01**	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	267,50	0,00	0,00
13 d.1	**KNR 0-11 0316-01 15% kostki kolorowej**	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	282,19	0,00	0,00
14 d.1	**KNR-W 4-01 0212-03 Rozbiórka schodów**	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3	5,78	0,00	0,00
15 d.1	**KNR-W 4-01 1401-01 Mur oporowy**	Rozbiórka ścian z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	7,50	0,00	0,00
16 d.1	**KNR 2-31 0406-04**	Obramowania jezdni lub chodników z płyt betonowych grubości 12 cm na podsypce piaskowej	m2	30,00	0,00	0,00
17 d.1	**KNR-W 2-02 0219-01**	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	0,53	0,00	0,00
18 d.1	**KNR 2-31 1406-02**	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	3,00	0,00	0,00
Razem dział: II Etap Chodnik ul. Asnyka 8; 10; 12; 14.						**0,00**
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						**0,00**

Słownie: zero i 00/100 zł

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 27548 Użytkownik: Krzysztof Struczyk

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kosztorys netto	**0,00**				**0,00%**
		VAT	**0,00**				**0,00%**
		Razem brutto	**0,00**				**0,00%**
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			**0,00**				

Słownie: zero i 00/100 zł

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 27548 Użytkownik: Krzysztof Struczyk