

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : ETAP II Remont chodników na osiedlu SM75--lecia Nowogrodziec Bud. 8; 10; 12; 14.
ADRES INWESTYCJI : 79-730 Nowogrodziec ul. Asnyka.
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa im. "750-lecia"
ADRES INWESTORA : 59-730 Nowogrodziec ul. Asnyka nr 46.

DATA OPRACOWANIA : 14.04.2025r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.04.2025r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont chodników na osiedlu SM 750 lecia Nowogrodzkiego.					
1	45233222-1	II Etap Chodnik ul. Asnyka 8; 10; 12; 14.			
d.1	1 KNR-W 2-01 0201-08 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość 17 km 15,00*7,50*0,35	m ³ m ³	 39,38	 RAZEM 39,38
d.1	2 KNR-W 2-01 0227-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III 39,38	m ³ m ³	 39,38	 RAZEM 39,38
d.1	3 KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 18,00*2,30+27,60*1,30+66,50*2,30+12,80*1,20+6,50*2,00*2+5,30*2,00	m ² m ²	 282,19	 RAZEM 282,19
d.1	4 KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej (32,50+8,40+6,00+15,00+5,20*2)*2	m m	 144,60	 RAZEM 144,60
d.1	5 KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 282,19	m ² m ²	 282,19	 RAZEM 282,19
d.1	6 KNR-W 4-01 0212-03 Rozbiórka podestu	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 3,00*2,00*4*0,15	m ³ m ³	 3,60	 RAZEM 3,60
d.1	7 KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 282,19	m ² m ²	 282,19	 RAZEM 282,19
d.1	8 KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 12 km 282,19*0,05+144,60*0,08*0,30+282,19*0,15+2,70+170,88*0,20	m ³ m ³	 96,78	 RAZEM 96,78
d.1	9 KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 282,19	m ² m ²	 282,19	 RAZEM 282,19
d.1	10 KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV 267,50	m m	 267,50	 RAZEM 267,50
d.1	11 KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 267,50*0,15*0,25	m ³ m ³	 10,03	 RAZEM 10,03
d.1	12 KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 267,50	m m	 267,50	 RAZEM 267,50
d.1	13 KNR 0-11 0316-01 15% kostki kolorowej	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 282,19	m ² m ²	 282,19	 RAZEM 282,19
d.1	14 KNR-W 4-01 0212-03 Rozbiórka schodów	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 6*0,35*2,00*0,25+6*0,35*1,50*0,25*2+6*0,35*2,00*0,25*3	m ³ m ³	 5,78	 RAZEM 5,78
d.1	15 KNR-W 4-01 1401-01 Mur oporowy	Rozbiórka ścian z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej 25,00*1,00*0,30	m ³ m ³	 7,50	 RAZEM 7,50
d.1	16 KNR 2-31 0406-04	Obramowania jezdni lub chodników z płyt betonowych grubości 12 cm na podsypce piaskowej 25,00*1,20	m ² m ²	 30,00	 RAZEM 30,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1	KNR-W 2-02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu 3*0,35*2,00*0,25	m ³ m ³	 0,53	
				RAZEM	0,53
18 d.1	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kosztorys	0,00				0,00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0,00				

Słownie: zero i 00/100 zł